

Opmerkingen:  
 Herbruik regenwater voorzien in toiletten en dubbeldeinstkaan in de kelder  
 Poederblussers en brandhaspels volgens advies brandweer  
 Ruwbouwopeningen deuren in de kelder steeds 217cm l.o.v. de afgewerkte kelderplaat te voorzien. -> RF deuren krijgen een onderdorpel van 2cm hoogte.

Regenwater:  
 - aangesloten verharding: 125,94 m<sup>2</sup>  
 - aangesloten terrassen en daken: 1.080,23 m<sup>2</sup>  
 > Totaal 1.206,17 m<sup>2</sup>

Opmerkingen:  
 - Poederblussers en brandhaspels volgens advies brandweer  
 - Publiek Toegankelijk : Totaalopp.: 151,98m<sup>2</sup>

